

工程名称：常州市金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园图书室
吊顶修缮工程改造

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026年06月17日

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：常州市金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园图书室吊顶修缮工程改造 - 修缮

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	1500.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		1500.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：常州市金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园图书室吊顶修缮工程改造 - 修缮

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 材料暂估价	
1	01B001	天棚面龙骨及饰面拆除	原有损坏的石膏板吊顶拆除（含检修口保护性拆除），基层清理干净，集中堆放，含切割、拆除、清理堆放灯完成本项工作的全部内容；范围以甲方控制、现场签证为准；	m2	76.62				
2	010103003001	建筑垃圾外运	拆除的建筑垃圾清理外运，运距、弃置点及相关费用自行考虑；	m3	3.83				
3	011302001001	平面吊顶天棚	M8镀锌螺杆双向吊点、中距900~1200；成品国标轻钢龙骨；板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，单层12MM纸面石膏板面层（含立面侧板）；	m2	21.2				
4	011302001002	平面吊顶天棚	M8镀锌螺杆双向吊点、中距900~1200；成品国标轻钢龙骨；板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，单层12MM纸面石膏板；	m2	2				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：常州市金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园图书室吊顶修缮工程改造-修缮

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 材料暂估价	
5	011302004001	格栅吊顶	50*100*1.0（中距200mm）铝方通吊顶，配套专业龙骨卡扣，符合规范及设计要求，按投影面积计算；颜色和样式由甲方确认；	m2	49.78				
6	010810002001	窗帘盒	展开见反 400mm：12MM阻燃板基层；12mm厚纸面石膏板面层；	m	9.1				
7	011303002001	成品装饰口	开筒灯孔；	个	16				
8	011303002002	成品装饰口	开格式灯孔、检修口等；	个	1				
9	011303002003	成品装饰口	成品检修孔（利用原有保护性拆除的检修口）；	个	1				
10	011404002001	天棚喷刷涂料	吊顶石膏板面油漆；板面钉眼封点防锈漆；贴自粘胶带，满批腻子三遍，白色无机涂料两底一面；	m2	32.5				
11	011404002002	天棚喷刷涂料	铝方通吊顶位置天棚面；基层处理，顶面喷涂料；满足甲方要求；颜色由甲方确认；	m2	70.98				
本页小计									

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：常州市金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园图书室吊顶修缮工程
改造—修缮

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001002	脚手架	本项目所需的脚手架费用;费用包干，结算时不调整;		
17	011601002002	垂直运输	本项目所需的垂直运输费用;费用包干，结算时不调整;		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：常州市金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园图书室吊顶修缮
 工程改造—修缮

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1500.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		1500.00			-

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：常州市金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园图书室吊顶修缮工程改造 - 安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	500.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		500.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：常州市金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园图书室吊顶修缮工程改造 - 安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 材料暂估价	
1	01B003	拆除恢复工程	局部的安装项目（含监控摄像头、消防喷淋头、线管、灯具等）保护性拆除后，堆放至甲方指定地点，待吊顶完成后重新安装到位；含保护性拆除、安装、辅材、人工、机械、材料等完成本项工作的全部内容；	项	1				
2	030412001001	配管	1、名称：JDG20*1.6，2、配置形式：吊顶内敷设	m	40				
3	030412004001	配线	管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	120				
4	030413001001	普通灯具	1200*150平板灯；LED, 22W；含辅材；	套	12				
5	030413001002	普通灯具	双头斗胆射灯；规格：150*300；LED；16W；含辅材；	套	5				
本页小计									
合 计									

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：常州市金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园图书室吊顶修缮
 工程改造—安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	500.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		500.00			-

